

**CONVENIO NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08-01
VOLUMEN Y COSTO**

ACARREO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTAR. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 X 80 CM A INTERIORES CONSTRUIDO CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 5 CM CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 Y PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2. INCLUYE; TAPA DE CONCRETO CON MARCO A BASE DE ANGULO DE 2 X 1/4" REFORZADO CON SOLERA DE 1/4" TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); REGISTRO PLUVIAL DE 40 X 60 X 80 CM A INTERIORES CONSTRUIDO CON MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5, TERMINADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 DE 2 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, PERÍMETRO DE CONCRETO DE 5 CM CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 Y PLANTILLA DE 5 CM DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2. INCLUYE; REJILLA DE PEAD 40 X 60CM, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); ENCOFRADO DE TUBERIA FINAL EN AREA DE DESCARGA A BASE DE CONCRETO HIRAUOLICO F'C = 150 KG/CM2 EN AREA DE 60 CMS DE ANCHO Y 30 CMS DE PROFUNDIDAD., INCLUYE: EXCAVACIONES, AFINE DE FONDO Y TALUDES, MATERIALES Y MANO DE OBRA. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO). TODO ESTO DE MANERA ENUNCIATIVA NO LIMITATIVA Y CONFORME AL FINIQUITO DE LA OBRA.

QUINTA. - LAS PARTES MANIFIESTAN QUE DEBIDO A CAMBIOS QUE EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE OBRA SE DIERON DE LA OBRA ARRIBA SEÑALADA EXISTE LA CANTIDAD DE \$55,839.77 MONEDA NACIONAL (CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 77/100 M.N). I.V.A. INCLUIDO, COMO SALDO A FAVOR, MISMA CANTIDAD QUE RESULTO SER COMO TRABAJOS NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTRAN PLENAMENTE JUSTIFICADA CON EL FINIQUITO DE OBRA AUTORIZADO EN FECHA 04 DE JUNIO DE 2024 CON BASE EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EN BASE A LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO, QUE TIENE COMO OBJETO DAR ALTA VOLUMEN FUERA DE CATALOGO, ASÍ COMO DAR DE BAJA VOLÚMENES NO EJECUTADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO. ADEMÁS DE MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGINAL CON OBJETO DE ACLARAR Y PUNTUALIZAR EL MONTO REAL EJECUTADO, QUE EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE OBRA NO HUBO UN SALDO NI A FAVOR NI EN CONTRA. POR LO QUE A DICHA CLÁUSULA SE QUEDA SIN MODIFICAR EL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN MODIFICADOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE INSTRUMENTO Y AL FINIQUITO DE OBRA.

SEGUNDA. - AMBAS PARTES CONVIENEN, QUE FUERA DE LAS MODIFICACIONES EXPUESTAS EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA DEL CONVENIO, LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE, SEGUIRÁN SURTIENDO SUS EFECTOS LEGALES.

TERCERA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONVENIO, SURTIRÁ EFECTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE RECURSOS ANTE LAS INSTANCIAS NORMATIVAS, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SU REGLAMENTO Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. ENTERADAS LAS PARTES DE LOS ALCANCES Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO,

**CONVENIO NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08-01
VOLUMEN Y COSTO**

CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08-01, DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., REPRESENTADO POR EL LIC. MAESTRO JORGE AGUILAR RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL MAESTRO J. REFUGIO ESTRADA CORTES SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y POR EL ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "EL CONTRATANTE" Y POR LA OTRA: [REDACTED] REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR [REDACTED] A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARAN AMBAS PARTES:

PRIMERA.- QUE CON FECHA 08 DE FEBRERO DE 2024, "EL CONTRATISTA" Y "EL CONTRATANTE" CELEBRARON EL CONTRATO NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08, EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO.

SEGUNDA. - QUE EL MONTO CONTRATADO SE ESTABLECIÓ POR LA CANTIDAD DE: \$335,462.79 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

TERCERA. - QUE EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ESTABLECIÓ DE 76 DÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO 15 DE FEBRERO 2024 Y TERMINO 30 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE AMPLIACIÓN NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08.

CUARTA. - MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE SEGUNDA CLASE JUNTEADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 PARA CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: TUBOS PARA DRENES, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. N-CTR-CAR-1-02-001/00. (VOLUMÉN NO EJECUTADO); CUNETA DE 10CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 200kg/cm², INCLUYE: RELLENOS MANO DE OBRA Y EXCAVACIONES. (VOLUMÉN NO EJECUTADO); RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD DE FILTRO, INCLUYE: ACOMODO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. (VOLUMÉN NO EJECUTADO); TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPGRAFICO, INCLUYE: UBICACIÓN DE BANCOS, NIVELES, MARCAS Y SEÑALES, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN ZANJA MATERIAL TIPO B DE 0 A 2 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXTRACCIÓN DE MATERIAL A PIE DE ZANJA, AFINAMIENTO DE TALUDES Y SOBREEEXCAVACIONES POR PROCEDIMIENTO. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL 1ER. KM INCLUYE: CARGA CON EQUIPO, TRANSPORTE Y DESCARGA. VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); PLANTILLA CON MATERIAL INERTE DE BANCO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, PARA OBRA HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM EN CAPAS DE HASTA 10 CM. INCLUYE: SELECCIÓN DEL MATERIAL, CARGA, ACARREO, TIRO EN ZONA DE RELLENO, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN Y ACARREO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE PARED CORRUGADA CON JUNTA HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMÉRICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE PARED CORRUGADA CON JUNTA HERMÉTICA DE MATERIAL ELASTOMÉRICO DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO PARA INSTALACIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS LOCALES, BAJADA, JUNTEO Y ACOMODO HASTA SU SITIO FINAL. (VOLUMEN FUERA DE CATALOGO); RELLENO SEMI-MECÁNICO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: ABUNDAMIENTO,


**CONVENIO NÚMERO MT/DOP/CP/REHAB-BARDA-PRIMARIA-LA ESPERANZA/2024-08-01
VOLUMEN Y COSTO**

MANIFIESTAN EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD, EN EL CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE ANTECEDEN, FIRMANDO PARA DEBIDA CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE TARIMORO, GTO., A 8 DE MAYO DE 2024.

POR "EL CONTRATANTE"



MAESTRO. JORGE AGUILAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL.




MAESTRO. J. REFUGIO ESTRADA CORTES
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO.



ING. FERNANDO CASTILLO RAMÍREZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"



ING. ALBERTO...